

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Regulacja instalacji c. o. sala gimnastyczna					
1	45331100-7	Regulacja instalacji c. o.			
1	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0509-02	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0509-01	16.00	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-15	Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm	szt.		
d.1	0408-01	20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm	szt.		
d.1	0408-02	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15	Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0435-01	17.00	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR-W 2-15	Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0435-02	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-15	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0412-07	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1516-07	26.00	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.1	1516-06	124.00	m	124.000	
				RAZEM	124.000
10	KNR-W 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1517-01	288.00	m	288.000	
				RAZEM	288.000
11	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-mieszkalnych(robocizna)	m		
d.1	0406-02	288.00	m	288.000	
				RAZEM	288.000
12	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-mieszkalnych(materiały i sprzęt)	próba		
d.1	0406-02	1.00	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01	20.00	urz.	20.000	
				RAZEM	20.000